



Compagnia:
Spettacolo:
Data:

TEATRO DI LIMBIATE SCHEDE INFORMATIVA SUI RISCHI E NORME DI COMPORTAMENTO

PALCOSCENICO:

Attività svolta:	allestimento scene e rappresentazione spettacoli teatrali
Strutture verticali	muratura, acciaio, c.a. legno
Strutture orizzontali	legno - ferro - cemento armato
Scale interne	cemento armato e acciaio
Scale esterne	non presenti
Collegamenti verticali	scale interne
Impianti elettrici sul campo	in bassa tensione 220/380 volt
Protezione antincendio	rete idranti ed estintori di varia tipologia
Apparecchiature pericolose	attrezzature e componenti scenotecnici, graticcia, americane, stangoni, impianti elettrici di sala e di scena,. Tiri manuali, tiri elettrici;
Aree a rischio specifico	Impianti tecnologici (centrale termica),
Presenza personale	garantita durante le ore di lavoro
Piano d'evacuazione vigente	si
Divieti e limitazioni	accesso consentito solo alle persone autorizzate ed identificate; vietato fumare ed usare fiamme libere; vietato effettuare travasi di sostanze infiammabili all'interno dei locali; vietato utilizzare impianti ed attrezzature scenotecniche oltre i limiti di utilizzo. Vietato l'accesso alle aree a rischio specifico.

**PALCOSCENICO:
INFORMAZIONI SUI RISCHI E NORME DI COMPORTAMENTO GENERALI**

TIPOLOGIA DI RISCHIO	COMPORTAMENTO	GESTIONE DEL RISCHIO
<p>Rischio elettrico</p> <p>Presenza di attrezzature ed impianti elettrici in bassa tensione con basso rischio di elettrocuzione in condizione di normale utilizzo;</p>	<p>vietato usare acqua o altri fluidi conduttori su parti elettriche in tensione e attrezzature elettriche o elettroniche; vietato manomettere parti elettriche e/o rimuovere dispositivi di protezione, vietato usare acqua per spegnere incendi su apparecchi in tensione; vietato accostare impianti elettrici ad elementi combustibili (tendaggi, sipari o simili), vietato modificare o manomettere gli impianti interni. In caso di allestimenti con proprie attrezzature produrre progetto a firma di tecnico abilitato e dichiarazione di conformità degli impianti realizzati ai sensi del Decreto 37/08 Vietato utilizzare impianti o componenti non certificati o privi di marchiatura CE.</p>	<p>Manutenzione degli impianti affidata ad impresa specializzata; presenza elettricista abilitato nell'intero periodo di apertura del teatro; Verifiche periodiche da parte di tecnico abilitato ed ASL; fari e proiettori costantemente mantenuti; presenza di impianto di terra ed interruttori differenziali atti a garantire la sicurezza contro il contatto indiretto;</p>
<p>Pericolo di caduta di oggetti dall'alto durante fasi di montaggio</p>	<p>Obbligo di utilizzo dispositivi di protezione individuale (elmetto), divieto di transito a personale non addetto in palcoscenico durante le operazioni di montaggio e smontaggio scene in quota; Obbligo di utilizzo sistemi di vincolo degli attrezzi individuali (cordino di sicurezza e moschettone) durante lavorazioni in quota; vietato accedere in graticcia con oggetti di piccole dimensioni che potrebbero passare attraverso il piano forato;</p>	<p>predisposizione di cartellonistica di segnalazione, istituzione di procedura di segnalazione "palcoscenico in fase di allestimento"</p>

<p>SOVRACCARICO</p> <p>pericolo di sovraccarico strutturale graticcia, rocchetti, tiri elettrici e funi</p>	<p>limitare in carico di rocchetti per tiro manuale al di sotto di 25 kg. Verificare e rispettare il limite massimo di portata dei tiri elettrici, e tiri puntuali al di sotto dei dati di targa.</p> <p>Obbligo di indicazione dei pesi con targa per carichi pesanti</p>	<p>Manutenzione periodica e programmata degli apparecchi e delle funi;</p> <p>Sistema elettronico di gestione tiri elettrici a sicurezza intrinseca;</p>
<p>Movimentazione manuale dei carichi</p> <p>Pericolo di danno dorso lombare per movimentazione carichi in fase di tiri manuali o sollevamento dei pesi</p>	<p>Rispettare le indicazioni delle proprie procedure ed eventuali limitazioni di carico.</p>	<p>Informazione specifica sulle modalità di movimentazione e carico</p>
<p>Pericolo d'incendio.</p> <p>Rischio medio per presenza impianti e dispositivi di sicurezza e materiali ignifughi</p>	<p>Vietato manomettere i dispositivi di sicurezza o utilizzare impropriamente gli impianti d'allarme. In caso di pericolo rivolgersi al personale presente e/o ai referenti indicati nella scheda allegata.</p>	<p>Presenza di rete idranti ed estintori correttamente mantenuti</p>
<p>Montaggio scene</p>	<p>garantire m. 2 di distanza fra scene e posti a sedere. Non ostruire o nascondere la dotazione di sicurezza con elementi scenografici. Mantenere una distanza superiore a m. 1 fra riflettori, proiettori ,corpi illuminanti in genere e materiale combustibile. Vietato introdurre e montare elementi scenografici privi di certificato di reazione al fuoco di classe 1 - 2 corredati di relative dichiarazioni di conformità</p>	<p>Procedura di controllo e gestione compagnie ospiti.</p>

Per accettazione e presa visione:

Il rappresentante legale: sig/ra

Firma